

人工河道防渗膜接缝方法

产品名称	人工河道防渗膜接缝方法
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	4.50/平方
规格参数	伸长率:610% 断裂强度:22N 宽幅:1-6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

人工湖、河道铺设防渗膜及接缝方法:

- 1、使用机械或人工将防渗膜运至工地，铺设防渗膜宜采用人工铺设。铺设土工布应选择无风或者微风的天气，铺设时应平顺,松紧适度,并确保土工布与坡面、基层接触。
- 2、坡面上铺设防渗膜宜自下而上进行，也可调整好之后自上而下铺设。在顶部和底部的防渗膜应采用生态袋装土之后固定或者采用锚固沟固定，坡面铺设防渗膜时应设有防滑钉或者U型钉，并应随铺随固定，也可用生态袋装土压重。
- 3、铺设防渗膜时发现有损坏或破损时，应及时修补或更换，相邻两幅土工布的连接采用热熔焊接方法，使用双轨热熔焊接机将两幅防渗膜通过高温焊接在一起，搭接宽度一般为15cm-20cm。
- 4、另外水中铺设时要考虑到水流方向的因素，水流处上游防渗膜应搭接在下游防渗膜之上。
- 5、铺设人员要尽量避免在已铺设好的防渗膜上走动，因工程需要时，应穿平底鞋或者胶鞋进入并控制活动范围，严禁无关人员穿高跟鞋或者钉鞋入内。