

NE100板链斗式提升机，斯莱特高效提升机生产

产品名称	NE100板链斗式提升机，斯莱特高效提升机生产
公司名称	新乡市斯莱特机械有限公司
价格	.00/台
规格参数	规格:NE100 型号:100 输送量:110 (m3/n)
公司地址	新乡市凤泉区大块镇陈堡村
联系电话	86-0373-2292878 13803806213

产品详情

规格	NE100	型号	100
输送量	110 (m3/n)	提升量	50 (m)
种类	斗式提升机	类型	板链式
品牌	slt		

ne100板链斗式提升机，斯莱特高效提升机生产厂家电话13937339753赵

ne系列板链斗式提升机主要工作部件特点: 1、上部装置：安装有轨道（双排道），防止链条摆动，逆止器，防止料斗回转，物料阻满下部机壳，卸料口装有橡胶板防止回料。
2、中间节：部分中间节装有轨道（双排节）以防止链条工作中摆动，部分中间节装有检修门以便维修。
3、下部装置：安装有张紧装置，ne15~ne50采用弹簧张紧，ne100~ne800采用重锤箱张紧。
4、上下链轮采用zg310-570。整体调质，hb229-269齿面淬火hrc40~48。5、板链：链板采用45# hrc36~42。
a、采用的板链有较高的剪切强度、疲劳强度及耐磨性能，运转故障率低，使用寿命长；
b、采用较低的链速度(0.5米/秒)；
c、采用大容量的料斗和较小的斗距，驱动功率低且输送量大。尤为适应提升破碎后的石灰石和水泥熟料(ne50)。

ne系列斗式提升机是应用最广泛的一种垂直提升设备,该机适用于中、大块和有磨琢性的物料(如石灰石、水泥熟料、石膏、块煤)的垂直输送,物料温度在250 以下。ne型板链斗式提升机是由国外引进先进技术研制的新产品，主要技术参数符合机械部标准(jb3926-85)。采用自流式装料,重力式卸料.链条是优质合金钢高强度板式链条,耐磨而可靠。驱动部分采用硬齿面减速器。ne系列板链式斗式提升机共有11种型号: ne15、ne30、ne50、ne150、ne200、ne300、ne400、ne500、ne600、ne800。

ne型板链斗式提升机主要结构:

ne系列板链式斗式提升机由运行部件、驱动装置、上部装置、中部机壳、下部装置组成。

运行部件---由料斗和专用板式链条组成,ne30以及下采用单排链,ne50--ne800采用双排链。驱动装置---采

用多种驱动组合驱动,(依用户实际需要而定).驱动平台上装有检修架和栏杆。驱动制装置分左和右装两种。上部装置---安装有轨道(双排链)、逆止器、卸料口装有防回料橡胶板。中间节---部分中间节装有轨道(双链),以防止链条工作中摆动。下部装置---安装有自动张紧装置。

ne型板链斗式提升机主要特点: 1.密封性好, 环金污染少。 2.操作、维修方便、易损件少。

3.使用成本低, 由于节能和维修少, 使用成本极低。

4.运行可靠, 先进的设计原理, 保证整机运行的可靠性, 密封性好。环境污染少。

5.结构港型号, 精度高。机壳经折边和中间压筋, 再经焊接, 刚性好、外观漂亮。

6.机械尺寸小, 与同等提升量的其它各种提升机相比, 这种提升机的机械尺寸较小。

7.输送能力大, 该系列提升机具有ne15 ~ ne800多种规格。提升量范围为15 ~ 800m³/h。 8.操作方便, 维修少, 易损件少。输送链为套筒滚子链, 诱导式重力卸料, 用于各种粉状、块状物粒的垂直提升。

ne型板链斗式提升机技术参数表:型号 提升量 平方米/小时 物料最大块度 占百分比 % 10 25 50 75 100

ne15 15 65 50 40 30 25

ne30 32 60 75 58 47 40

ne50 60 90 75 58 47 40

ne100 110 130 105 80 65 55

ne150 170 130 105 80 65

ne200 210 170 135 100 85 70

ne300 320 170 135 100 85 70

ne400 380 205 165 125 105 90

ne500 470 240 190 145 120

ne600 600 240 190 145 120

ne800 800 275 220 165 135 110

ne型板链斗式提升机提升机结构系列板链式提升机由运行部件、驱动装置、上部装置、中部机壳、下部装置组成。运行部件 - 由料斗和专用板式链条组成, 及以下采用单排链, - ne800采用双排链。驱动装置 - 采用多种驱动组合驱动, (依用户实际需要而定)。驱动平台上装有检修架和栏杆。驱动装置分左和右装两种。上部装置 - 安装有轨道(双排链)、逆止器、卸料口装有防回料橡胶板。中间节 - 部分中间节装有轨道(双链), 以防止链条工作中摆动。下部装置 - 安装有自动张紧装置。