

武汉门牌石公司-武汉门牌石-武汉明石石业景观石厂家

产品名称	武汉门牌石公司-武汉门牌石- 武汉明石石业景观石厂家
公司名称	武汉明石石业有限责任公司
价格	15500.00/个
规格参数	品牌:明石石业 高度:2.0米 颜色:灰色 红色 黑色
公司地址	武汉市江夏区武昌大道汪家咀路2号
联系电话	027-81811916 18907138279

产品详情

武汉景观石基地-800块景观石现货-武汉景观石市场

作为新一线城市的武汉，近年来在园林景观设计中用到比较多的景观石，无论是在企事业单位，还是学校小区、湿地公园和旅游景点，都流行摆放一块块因地制宜的景观石作为点缀，因为景观石不仅能当一块门牌石、铭牌石，而且景观石还有美化环境、回归自然的效果。那么如何选择一块比较好的景观石呢？景观石少则三五吨重，大型景观石甚至有上百吨，怎样才能安全牢固的安装景观石呢？武汉明石景观石基地石一家在武汉从事十几年的景观石公司，明石人在上千次的吊装经历中总结出来了一套安全的、科学的施工步骤，跟大家分享一下：简单来说，景观石从选择到安装到位一般分为以下几个步骤：选材 基地处理、整平 运输 吊装、固定 浇筑基座 拆模板、养护。下面我们详细就每一个步骤和大家一起探讨一下：

一、景观石选材（武汉明石景观石基地现货景观石现货800余块，规格齐全石种多样）

1、选择石材时，首先材质、几何尺寸要满足设计要求。我们选择景观石一般要遵循甲方图纸对尺寸和采摘材质要求，选择一块纹路清晰、表面光滑、线条自然、表层无风化附着物的石材。尽量避免一些有缺棱、缺角、裂纹、色斑、色线及严重划痕、坑窝等质量缺陷的景观石。

二、位置放样、基地处理

1、景观石选好之后，施工方还要根据图纸所示，确定好安放位置。看看安装现场是否需要刨土、填土、整平、压实。如果是回填土基础的话，就需要一下几个步骤：

2、路基填方时，根据试验数据选择适宜土质，并控制好含水量、松铺厚度、碾压遍数等。

- 3、采用推土机摊铺整平，做到层厚均匀，每层填方松铺厚度控制在30cm以下。
- 4、填料碾压前进行含水量检测，并控制在常规含水量±2%范围内进行碾压。当填料含水量较低时采取洒水措施;当填料含水量较高时及时进行翻晒处理。
- 5、碾压采用大吨位重型振动压路机进行，碾压时，先两侧后中间，曲先慢后快，先静后振。直线进退，前后两次轮迹须重叠30~40cm，采用20T(静压)以上重型振动压路机分层碾压。
- 6、每层填土压实后，及时进行压实度的检测，自检合格报监理工程师审批后才可填筑下一层。
- 7、填土高度控制在与两侧匝道路面标高齐平。
- 8、场地处理完毕后，根据景观石的尺寸，在现场选择合适的位置安装。安装位置处于两个匝道中间，景观石两侧各留足够的安全空间。

三、运输：选好景观石后，准备好吊装和运输设备，选好运输路线。在景观石起吊点采用汽车起重机吊装时，要注意选择承重点，做到起重机的平衡。吊车选择上也要就大不就小的原则。景观石吊到车厢后，要用软质材料，如木方、稻草、沙袋等填充，用绳子将景观石固定牢固，一面长途运输过程中的移位和剐蹭。

四、安装现场的吊装、固定

- 1、景观石运至现场后，根据景观石的自重(约60T)选择2台70T汽车起重机。
- 2、施工时，施工人员要及时分清景观石主景面，定好方向，并预先摆置好起重机，如碰到障碍时，应重新摆置，使得起重机长臂能伸缩自如。可根据现场实际情况多次摆放起重机，确保安全吊运至指定位置。
- 3、起吊前，钢丝绳与景观石之间用木块或铁皮隔离开来，避免钢丝绳将石材划伤，影响美观。
- 4、根据外形尺寸，确定景观石的重心，以便确定两套钢丝绳的安放位置。起吊前，可以预吊一下，重心不稳时适当调整钢丝绳的起吊位置。
- 5、当景观石吊到预装位置后，要用起重机挂钩定石，不得用人定或支撑摆石定石。可填充块石调整景观石的平整度，景观石的放置应力求平衡稳定，给人以宽松自然的感觉。
- 6、景观石的好的观赏面均应当面向来车方向，安装时确保过往车辆能够直观观察到景观石全貌，凸显景观石的整体形象。
- 7、吊装时要选派专人指挥，统一负责。石材开始吊装时，施工人员应与吊车保持一定的安全距离，待石材安放平稳后，施工人员方可靠近。

五、浇筑基座

- 1、为确保景观石安放牢固，在周围浇筑C25砼基座，长宽尺寸均比景观石大10cm，厚度与景观石下缘高点齐平。
- 2、模板采用刚度足够的槽钢，将模板按放样位置认真支立，严格控制，确保接口无错缝，模板垂直于基

层，外观平直。支模过程中，边支模边检查高程，随时校正。模板缝隙用油毡纸封贴，模板底缝隙用不小于砂标号的砂浆封堵。模板与砼接触面均匀涂刷脱模剂，以利于脱模。

3、水泥混凝土用混凝土罐车运到现场，现场进行混凝土坍落度试验，坍落度控制在7-9cm之间，混凝土采用溜槽（或自卸）倾倒，并防止离析。浇筑采用一次性铺筑，混凝土松铺高度应略高于模板。

4、砼振捣使用插入式振捣棒，要求“快插慢拔”，每棒间距30×30cm以混合料停止下沉，并无气泡冒出。控制振捣时间，不过振，也不能漏振，提棒要缓慢，严禁振捣模板。用3~5m刮尺，在纵、横两个方向进行精平饰面，每个方向不少于两遍。刮尺、刮板、抹面机、抹刀饰面的时间不得迟于规范规定的铺筑完毕允许较为长时间。

六、拆模与养护

1. 砼拆模时间视气温而定，以不破坏棱角为宜。

2. 砼面层成型后应及时养护。可选用保湿法和塑料薄膜覆盖等方法养护。养护不宜少于14天。

3. 施工现场凿除废弃的混凝土料及施工时产生的垃圾，堆放在不影响行车安全的位置，施工结束后使用运输车运至指定地点存放。

做好了以上的六个步骤，景观石的运输安装工作算是告一段落，总结起来景观石安装牢记两个字：安全。无论是在施工过程，还是在运输安装过程，还是在景观石以后的使用过程中，都要切记安全二字。武汉明石景观石基地位于武汉市江夏区大桥现代产业园内，拥有各种规格景观石800余块，假山石草坪石50000余吨，拥有丰富的园林景观设计与施工的资质和经验，从矿山开采、设计加工、运输安装一条龙服务。选择景观石，就来武汉明石景观石基地，欢迎新老朋友惠顾。