500立方装配式箱泵一体化消防地埋水箱价位

产品名称	500立方装配式箱泵一体化消防地埋水箱价位
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	700.00/吨
规格参数	
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

产品详情

500立方装配式箱泵一体化消防地埋水箱价位

[illegible]

500立方装配式箱泵一体化消防地埋水箱验收：

外观：外观须平整，清洁，美观，无铁屑，无迹，无杂物。

螺丝：螺栓，螺母及装饰帽须配全、拧紧，顺序一致，螺牙4牙左右。

开孔：开孔位置需，且孔径与管径一致，孔洞周围刺、损伤及铁屑;液流口距液面7~10cm。

拉筋：拉筋不短缺，穿孔交叉，长度适宜，连接拧紧打胶：不得用玻璃胶掩盖瑕疵，须打胶部位应光观。

装饰：每根装饰条(含丁/十字装饰条)须使用4根不锈钢自攻螺丝固定，应平整牢固。

卫生：水箱内外部须清洁卫生，设备周围无杂物垃圾。

[illegible]