

昆明压浆料生产厂家云南南浆

产品名称	昆明压浆料生产厂家云南南浆
公司名称	云南南浆建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:云南南浆 包装规格:40kg/袋 产地:云南
公司地址	经开区阿拉街道办事处阿拉社区白水塘234号
联系电话	15287832719

产品详情

预应力混凝土管道压浆剂与料预应力混凝土管道压浆剂与料(A型;B型)本品由高标号水泥,分散介质、膨胀剂、塑化剂等材料组成。特点是强度发展快、流动度大、不收缩、粘结力强。专用于预应力孔道压浆工程、路、桥、梁、房面等混凝土表面出现的收缩裂缝注浆修补加固工程。产品分为二个型号:A、型需在施工现场与水泥按比例混合后加水搅拌,B、型直接加一定量的水搅拌即可。

2.1主要技术参数《[公路桥涵施工技术规范JTG/TF50-2011](#)》:

- 凝结时间:初凝 2h;终凝 15h;
- 水料比:0.26~0.28;
- 流动度(S): 17(初始), 20(30min), 25(60min);
- 自由膨胀率: 0.2%(3h-24h);
- 泌水率:24h自由泌水率:0%,
- 压力泌水率: 0%
- 抗压强度:3d 20mpa7d 30Mpa,28d 50MPa;
- 抗折强度:7d 6.5Mpa,28d 10MPa;

- 含气量：1~3%；
- 氯离子含量：0.06%；
- 充盈度：合格；
- 钢筋粘结强度：4Mpa；
- 掺量：10%（A型，选用P.O#42.5等级水泥）（B型推荐用水量比:1：0.26-0.28）。

2.2使用方法及注意事项：

- 本产品A、型本剂需与水泥按比例混合后加水搅拌<内掺10%>,推荐用水量比:1：0.26-0.28>。

B、型直接加水搅拌即可<推荐用水量比:1：0.26-0.28>，宜采用高速机械搅拌，搅拌时间500~600S。压浆前，孔道内清理干净，并预湿12h。

- 压浆压力小于0.6Mpa,稳压期不少于3分钟；
- 搅拌好的料浆应在半小时内用完；
- 压浆完毕后，3天内环境温度不低于5℃；
- 终张拉完毕，应在48小时内进行管道压浆。

2.3包装与贮存：

- A、B型采用复合包装袋包装，25-50公斤/袋
- 防潮保存，保质期3个月。
- 用水量按出厂合格证推荐用水量±加水。