

# 武汉足球场人造草坪

产品名称	武汉足球场人造草坪
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

### 足球场人造草坪的施工流程

足球场人造草坪施工主要包括场地基础与草坪铺设两部分。首先,基质密实度与平整度达到条件后方可铺设人造草坪;其次,为确保正常排水,应将坡度误差控制在可容许误差范围内,即3‰-4‰。人造草坪在铺设前应清除地面杂质,保证施工环境和施工质量。

### 人造草坪施工步骤一:清除原有的自然草坪

先使用机械来进行大面积的草坪的清除并运送出场地,对于机器忽略的边边角角,使用人力来清除草坪,使整个清理无死角.直至把原来的草坪全部移除,并将草连根处理。

### 人造草坪施工步骤二:平整土地

使用机械来均匀的压过土地,由慢至快,对松动的土地进行施压,并且重复多次,使压过的地面没有土的松动,没有遗漏的地方,没有明显的压过的痕迹,没有压过后土地的翻出或者松软.一直进行碾压直至土地平整紧实,有一定的硬度,使场地没有坑洼并处在同一个平面。

### 人造草坪施工步骤三:基层建设

选择适当大小的石头铺在压好的土地上,底层可以用稍大的石头,越到上层石头越小,都用较小的石头,一层一层铺垫,并用机械方式压实,使场地平整,直到高度大约1米。

石头铺好以后,用混凝土进行平铺,铺设厚厚的一层混凝土使基层更加平整牢固,并设计好良好的排水系统.这样,基层基本就好啦!

#### 人造草坪施工步骤四:基层检查

对已经铺好的基层,进行角度,平整度,硬度的测量,检查是否符合标准.硬度就直接用测量仪进行测量,而其它数据的测量,只需要在每相距十米的地方固定木桩,然后进行测量。

#### 人造草坪施工步骤五:草坪铺设

将人造草坪平铺在场地,并对铺好的草坪进行切除等整理,使草坪没有褶皱,完全处在同一平面,并进行胶粒和石英砂的填充,使草坪触感优良,并使人造草直立在阳光下.对已经安装好的草坪进行清洗。

##### 1.人造草坪运入场地并进行整理

将人造草坪运入场地，并将卷曲着的人造草坪铺摊开，平放入场地，放置一天，利于第二天人造草坪的铺装。

##### 2.人造草坪裁剪、修剪

利用专用裁草工具裁剪人造草坪，每块人造草坪尺寸大小要一致，不能有大小现象；并修剪人造草坪四边的接缝，保证人造草坪四周平整、光滑。

##### 3.进行铺装人造草坪

铺草—涂胶—粘接—固化—加压。将人造草坪铺装在对应的足球场地内，铺装时注意草与草之间距离不宜过大（距离控制在两根草之间为宜），人造草坪铺装方向要一致，并且草苗方向要对齐。

##### 4.涂胶

利用专用涂胶工具在人造草坪背面涂胶，涂胶厚度要一样，不能出现高低现象；涂胶速度要均匀，不能反复涂胶；在涂胶干燥完成后，进行粘合人造草坪粘合完工后，利用专用加压工具，使人造草坪密实度紧实；之后，进行人造草坪清理，人造草坪固化利用三天时间对人造草坪进行检查和修整。