湖北丙烯酸球场球场材料厂家

产品名称	湖北丙烯酸球场球场材料厂家
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

沥青混凝土基础是处理型推荐使用的混凝土般硬道铺设方法相洞青混凝土无须更厚至70mm，其中40mm沥青混凝土和30mm细粒沥青混凝土都是必须有排水沟渠，无须切割伸缩缝。

丙烯酸球场球场材料厂家-丙烯酸丙球场基础处理

基础技术要求

1、平整 度：四米直尺高差不超过四毫米。

2、坡 度：控制在5‰到8‰之间，其中网球场只能采用单面坡。

3、水泥混凝土标号不低于C25，沥青混凝土采用AH70沥青，密实度不低于95%。

4、水泥混凝土完工后须养护28天，沥青混凝土完工后须养护15天才能施工。

施工前基础处理

1、水泥混凝土必须酸洗，使用工业磷酸或盐酸加水稀释后，浇到混凝土表面上浸泡十五分钟后，用高压水枪冲洗干净。

2、沥青混凝土无需酸洗，但要冲洗干净。

施工前的基础

1、不能有油污，不能有松动，空壳的部位，不能有草根或其它可能影响粘接力的异物存在。

2、伸缩缝的处理：先用空气压缩机理伸缩缝处理干净，再用填缝材填补伸缩缝至平整。 3、不平处的处理：地基大面积不平时修补需要另收费用。

4、地基表面先均匀拭水。

排水一小时后，的积水处，需先用粉笔标记，切忌使用蜡笔或油性笔。

待积水处完全干燥后，以丙烯酸水性粘着剂修补至平整（由于排水坡度等原因修补后的场地并不能保证没有积水）。