

钢六柱暖气片细节图 钢制柱式六柱散热器 QFGZ614钢制柱型散热器

产品名称	钢六柱暖气片细节图 钢制柱式六柱散热器 QFGZ614钢制柱型散热器
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	24.00/片
规格参数	品牌:中春暖通 型号:GZ609 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

产品详情

家庭装修时，暖气片安装是一个必不可少的项目，这早已变成中国南北各地人的一致。一般来说，暖气片安装多会与水电改造同步进行，且墙面一切程序已经处理完毕，即墙漆刷完、墙纸贴完、卫生间和厨房的瓷砖贴完，而且木地板没有铺之前。也就是说，暖气片施工有着严厉的时刻约束，处于全部装修过程中心，因而需要对其进行有用的商品维护，避免商品受损，影响工程质量。

- 1、暖气片安装过程中要立向抬运，轻拿轻放，码放规整。往楼里转移时，应留意不要与木门口、墙角地上彼此磕碰，避免暖气片遭到刮擦、磕碰，使得翼片损坏。
- 2、放置到地上上时下面要垫上木板，避免碰坏或许污损外表，或许因湿润发作锈蚀表象。
- 3、钢制串片暖气片在运送过程中应留意不要碰倒叶片，安装后应将弯曲的叶片整修平坦，并避免杂物掉入叶片中心。
- 4、安装暖气片挂钩时，应留意不要将墙打穿，在轻质墙上施工应运用电钻打洞，以防将墙面剔裂。
- 5、制止在暖气管线和暖气片上悬挂物品，或许在上面随意践踏。
- 6、在后续程序施工之前，运用标准维护膜将暖气片进行全体包裹维护，而且将四角包裹方正，制止在暖气片上端及周围放置物品。
- 7、制止拆开暖气管件、阀门和隶属设备，尤其是跑风、丝堵，以避免杂物进入，阻塞管道及暖气片。
- 8、暖气片安装完毕应进行压力实验，检查全部系统是不是有漏水情况，避免后期出现问题影响装修进展，以及今后的正常运用。