

缙云县第三方房屋检测鉴定加固单位部门

产品名称	缙云县第三方房屋检测鉴定加固单位部门
公司名称	浙江中赫工程检测有限公司
价格	1.80/平方
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市上城区同协路28号7幢703室（注册地址）
联系电话	13588140321

产品详情

缙云县第三方房屋检测鉴定加固单位部门

@联系 盛经理

作为缙云县本地区权威建筑工程质量检测鉴定中心，我们承接江浙沪所有市级、乡镇地区建筑物安全检测鉴定、加固施工、加固设计业务

浙江建筑检测鉴定加固有限公司权威承接浙江房屋质量鉴定，我公司集房屋鉴定检测、特种加固施工、切割拆除、设计、新型建筑材料销售于一体，是浙江省住房和城乡建设厅批准建筑工程鉴定检测资质单位，是一家集工程设计、房屋结构安全性鉴定、加固设计、加固施工及建筑技术服务咨询于一体的权威技术企业;具备工程鉴定、工程加固资质等。

缙云县第三方房屋检测鉴定加固单位部门,

厂房安全检测鉴定对象：

- 1.在施工场地周边的厂房，为了判别其在施工前后的安全性，判断受损程度，分析受损原因，在施工前后需要对厂房进行安全性鉴定。
- 2.临时性厂房需要延长使用的时候，需要对厂房进行安全性鉴定，为后续使用年限提供建议。
- 3.厂房达到一定的使用年限，有老化迹象，需要对厂房进行安全检测鉴定。
- 4.厂房改变使用功能，明显增加负荷，有可能危及安全，需要对厂房的安全性进行鉴定。
- 5.发生过自然灾害，影响厂房的正常使用，需要对厂房进行安全鉴定。
- 6.危及厂房安全、正常使用的其他情形。

厂房检测过程：

- 1.调查厂房的使用历史和相关的结构体系。
- 2.采用文字、图纸、照片或者是录像等相关的方法，记录厂房的主体结构和相关承重构件。
- 3.厂房结构材料力学性能的相关检测项目，应该根据结构承载力验算的相关需要来进行确定。
- 4.必要时根据厂房结构特点，建立验算模型，按照房屋结构材料力学性能和使用荷载的实际状况来看，根据现行规范来验算厂房结构的安全作为储备。
- 5.综合判断厂房结构现状，确定厂房当前安全程度。

可能有很多从事建筑工作的人都有听说过女儿墙这样的说法，他们也知道女儿墙存在的意义，但是，一些

外行的人表示：自己虽然知道这个说法，但是却不知道它到底指的是什么，也不知道这种墙存在的作用

是什么，所以，下面就来对女儿墙的概念、作用以及高度做了解，希望大家看完以后能对女儿墙有正确的

认识。

什么是女儿墙

所谓的女儿墙指的是在建筑物屋顶周围存在的比较矮的墙，它又被称为是压檐墙，是屋面跟外墙衔接

的一种处理的方式，它也是屋顶栏杆或者是房屋外形处理的措施之一，以往，它的浪漫和诗情画意一直都是

大众津津乐道的内容，但是，现在，它已经成为了建筑方面的专业术语，已经回归到了建筑的本原上，在

建筑物当中，它所起到的作用也是非常重要的，所以，学会正确认识女儿墙已经是很有必要的一件事情。

女儿墙的作用

它的作用在于能够维护安全，也可以在底处位置来用作防水压砖的收头，这样能够避免出现防水层渗水，

或者是出现屋顶雨水漫流等到异常情况，除此以外，它还能够保护人员的安全，在帮助建筑起到立面装饰

效果方面作用也是非常突出的，所以，女儿墙现在在一些单元楼的楼顶上，已经成为了进行建筑施工的时

候不能够缺少的一个部分。

不过，不一样的女儿墙的作用存在一定的差异，如果是上人屋顶的女儿墙，那么，它的作用主要在于能够

保护人员的安全，而且，在帮助建筑立面方面也起到一定的装饰效果，如果是不上人屋顶的女儿墙

，那么，它的作用除了能够起到立面装饰的效果以外，还能够帮助固定油毡呢，所以，大家在了解其作用的

时候，需要结合具体的情况来看具体的作用到底是什么，只有这样才能够让自己对女儿墙有更清楚的认识

。

女儿墙的高度

以往，在国家建筑规范当中，对它的高度要求是90厘米的一种砖混结构的墙，但是，现在它的高度又有了

新的定义，一般是在一米一以上，但是，zui高不能够超过一米五，所以，大家在了解女儿墙高度的时候

一定要注意这一点，如果出现了高度比较高的情况，那么，这可能就不符合相关的要求规范，当然

，如果高度低于这个范围，那么，也无法发挥该有的效果，所以，把握好女儿墙的施工高度对于施工人员而

言是非常重要的事情。

上面就是关于女儿墙的相关情况，它的作用比较突出，但是，在施工要求方面也有较高的要求，如果需要

使用女儿墙来达到想要的施工效果，那么，在设计的时候就必须保证高度满足相关的设计需求，只有这

样，才能够确保zui终设计出来的效果可以更让人满意一些，也只有这样才能够确保在使用的时候能够让作用zui大化。