主动防护网施工材料

产品名称	主动防护网施工材料
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

主动防护网施工材料， +++AAAAA级厂家+++主动防护网的配置包括钢丝绳锚杆，纵横支撑绳，钢丝格栅小网，钢丝绳大网，缝合绳，绳卡，我们在为您发货的时候这些东西都是会给您配齐的。

主动防护网施工材料， +++AAAAA级厂家+++ 根据工程特点和有效控制工程质量的需要，依据程序文件规定，建立健全现场工程质量的检查与评审制度。项目部每月组织一次质量抽查，根据质量抽查和检查情况，召开工程质量评审会议，分析质量问题，消除质量隐患，提出整改措施，确保质量管理工作及时有效地运行和实施。

由于地质灾害本身的复杂性、随机性、区域差异性和多发性，上述以刚性圬工结构为主的传统技术措施还不足以经济而有效地解决各种复杂的坡面地质灾害问题，尤其在防治以动力高速冲击为主要表现形式的崩塌落石、泥石流类地质灾害方面。由于经济技术和认识水平等历史原因。

主动防护网的型号一般有GPS1、GPS2、GER1、GER2，一般是有国标的主动防护网，非标的主动防护网及只要钢丝绳大网或只要钢丝格栅小网，国标的主动防护网它是由8㎜粗的钢丝绳编织成300毫米网孔的钢丝绳大网，大网常规的规格是4米*4米，2.2㎜的钢丝编织成50毫米的钢丝格栅小网，小网常规的规格是2.25米*9.2米，2米φ16的钢丝绳锚杆，φ16的横支撑绳，φ12的纵支撑绳，φ8的缝合绳，以及φ8，φ12，φ16的绳卡这些配件构成，非标的与国标的主要差距就是大网和小网的丝径和网孔的差别，非标的大网是由7.2㎜粗的钢丝绳编织成330毫米网孔的钢丝绳大网，小网呢是由2.0㎜的钢丝编织成70毫米的钢丝格栅小网。或者是您想要多粗的丝径和多大的网孔都是可以定制的。

GAR1型主动防护网

网型：DO/08/300

支撑绳: Φ16边缘(或上缘)钢丝绳锚杆+Φ16边坡(或上缘)支撑绳

缝合绳: Φ8

主要防护功能：

围护作用，限制落石运动范围，部分抑制崩塌的发生。

备注:单层钢丝绳网,锚杆长度一般2m-3m,抗拔力不小于50KN

φ16横向支撑绳热镀锌工艺流程：制品酸洗-水洗-加助镀液-烘干-挂镀-冷却-药化-清洗-打磨-热镀锌竣工 1，热镀锌是由较陈旧的热镀办法发展而来的，自从1836年法国把热镀锌应用于工业以来，已经有一百七十多年的历史了。近三十年来，伴随着冷轧带钢的飞速发展，热镀锌工业得以大规模发展。