

## F80型桥梁伸缩缝特点

产品名称	F80型桥梁伸缩缝特点
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

桥梁伸缩缝装置安装 桥梁80伸缩缝施工 桥梁伸缩装置分类图片 公路桥梁伸缩缝规范  
桥梁伸缩缝类型及图片 公路桥梁盆式橡胶支座 各种桥梁伸缩装置图片 公路桥梁板式橡胶支座  
公路桥梁盆式支座规范 《公路桥梁板式橡胶支座》 桥面伸缩缝类型 桥梁伸缩缝种类

### f80型桥梁伸缩缝装置带胶条

无论是水泥混凝土还是沥青混凝土路面，均应采用反开槽施工：预留槽口放样 切割伸缩缝预留槽 调整伸缩缝预埋钢筋 清chu槽口杂物 安放伸缩装置 标高检查 锁定绑扎钢筋 支模 检查浇筑混凝土。

### 控制要点

- 1、梁板上的预埋钢筋如果位置不对或者是漏预埋了，则需要采用植筋的方法把钢筋补上。
- 2、切割后要清理干净，链接锚固。
- 3、钢筋焊接焊缝要够，焊接要牢固。
- 4、混凝土的表面标高要正确，防止跳车。
- 5、伸缩缝锚固牢靠，不松动，伸缩性能有效。
- 6、混凝土的养护时间要够，不要因为养护时间不够而开放交通

加强伸缩缝的施工准备工作

1、桥面为施工控制简单又能达到高质量，如今伸缩缝的施工都在桥面黑色铺装连续摊铺完成以后进行。如果先施工伸缩缝，桥面黑色铺装的摊铺作业不能连续进行，摊铺机在伸缩缝两侧都得进行调整，而对于斜桥，根本无法进行调整，必须手工作业，很难达到要求的质量标准。

在摊铺黑色铺装以前，对梁端缝隙进行填塞，防止沥青混合料在摊铺和碾压时塌落，在伸缩缝宽度范围内，梁顶面作好隔离层，便于黑色铺装的凿除，桥面黑色铺装完成以后，按图纸jing确定位放出伸缩缝两边线，使用无齿锯，沿两边线切割沥青混凝土桥面铺装并凿除，要求切缝整齐，顺直平行，间距相等，立面垂直，不得弯曲，折线和啃边掉角现象发生；清chu梁端填塞物和隔离层，将桥面混凝土凿毛，并清理干净。

2、伸缩缝：检查伸缩缝的质量和出厂合格证，伸缩缝不得产生弯曲，扭转等变形；按生产厂家要求的方法装卸，放置和运输，不得因运输产生损坏和变形；橡胶止水带应用天然橡胶，不能用再生原料制作，性能符合要求，断面均匀，外观无缺陷。

3、水泥混凝土：必须采用优质普通硅酸盐水泥、优质骨料，并进行各项指标试验，合格后才能使用；认真作好混凝土配合设计，一般情况下混凝土强度要比梁体高一个等级；交通量大和重载车多的情况下，水泥混凝土可掺入适量的聚丙烯纤维，以提高其耐久性。

4、安装定位值：大气温度不断变化，梁长也跟着不断伸长和缩短。因此，安装时的不同气温伸缩缝的宽度也随之发生变化，即安装定位值是不一样的。安装定位值必须满足：在zui高温时伸缩缝还剩有zui小的工作宽度和一定的富裕，而在zui低温时不能超过行车要求的zui大缝宽，所以根据安装气温确定安装定位值。对于橡胶伸缩缝，定位值是两排固定螺栓的间距，其重要性更大，如果安装定位值不准，不是造成高温过分压缩而凸起，就是低温过分拉伸，使其大大降低。对于模数式伸缩缝，由于运输的需要，其缝宽已被固定在某一气温( )的定位值上，如安装气温与出厂固定缝宽的相应气温不同，则定位值必须根据安装时的气温做出调整，按说明书的规定或按设计给出的缝宽与安装温度关系图表确定。至于安装时的大气温度应按当时的5日平均气温为准，故要作好气温的观测。

5、封闭交通：桥梁伸缩缝施工路段，必须设立醒目的禁行标志作好交通封闭，管制好通行车辆，严禁在施工路幅通行，以确保施工安全和伸缩缝的质量。