14*7*3室外埋地一体化消防水箱设备价格

产品名称	14*7*3室外埋地一体化消防水箱设备价格
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	560.00/吨
规格参数	有效容积:180m3 品牌:思源
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

产品详情

14*7*3室外埋地一体化消防水箱设备价格

消防箱泵一体化,地埋箱泵一体化,选思源,应用高,运行快,不锈钢水箱消防水箱，费用低，厂家直销，质量优，高价格优，地埋箱泵一体化,专业生产装

影响埋地一体化消防水箱设备价格因素:

首先是板材的使用，地埋式消防水箱由于长期处于所储存液体的腐蚀，较薄的板材容易发生不良，所以若具有较长的使用寿命，制作时，要使用符合国家标准或高于国家标准的板材和厚度，这种的不锈钢水箱价格会有较大的提高，但是自然能够比更经济的考量，多数采用较薄的板材制作，试想当你用较板材制作的消防水箱在使用时出现问题，会影响到消防水箱的使用寿命。

其次是型钢的材质也是价格相差的原因之一，整体泵站的配置水平是影响价格的重要因素之一。

14*7*3室外埋地一体化消防水箱设备价格

总而言之，分钱一分货，这是不变的道理，选择低价就要有承受质量相差的准备，低价配绝好的质量，这在现实生活中几乎不可能存在。请客户朋友们擦亮双眼，谨慎选择。

埋地一体化消防水箱设备价格施工方案：

1、先进行划线，把划好线的板材送到剪板机上剪成106×106cm的方块.板块剪好后,再剪切四个角。

2、材料进入现场后，先把模压的板块进行拼装组合，采用螺栓和密封圈对板块密封连接的工艺。

3、比大板面拼装组合后,应做好箱底拼装连接准备,在水箱基础上面布好底板进行密封连接,连接后,对密封处进行灌油检验,合格后做好防腐处理。

4、进行墙板和底板连接。

5、进行顶部和墙面的连接。

6、开进水、出水、溢流、排污、消防孔、扶梯安装。

7、箱体内部拉筋，连接在水箱内部，主要起加强作用防止水箱变形。

8、该系统配用管式不锈钢潜水泵（立式管道泵）。

9、箱体与墙壁之间的间距：无管道的侧面，净距不小于0.7m；有管道的侧面，净距不小于1m。泵站周围需要有排水设施，以便维修时泄水或者排出事故溢水、漏水。