

孝感硅PU球场成本造价

产品名称	孝感硅PU球场成本造价
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	90.00/m ²
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

一、[硅PU网球场](#) 施工工艺说明 (1) 查看天气预报, 计算施工用材料, 制定施工计划。(2) 检查场地基础。水泥强度达建筑混凝土C25强度以上, 混凝土浇注后必须保水养护不少于7天, 总养护期不少于28天, 水泥混凝土基础的厚度建议在10cm~20cm厚。平整度和排水坡度必须满足各类球场的技术要求。(3) 地面处理, 基础经检查合格。其表面应水洗、除尘、清洁, 在水洗过程中如用PH值试纸检测, 碱性过高时, 建议用稀释盐酸或草酸冲洗, 如有麻面、面层粉化、破损、长青苔、棱痕等现象, 应用砂磨机轻磨场地后再清洁。(4) 伸缩缝处理, 用防水底漆涂刷于伸缩缝内和两侧, 再把填缝胶(或者硅PU弹性层)灌注于伸缩缝内, 比基面略浅2~3mm, 固化后将其高出部分用手提沙磨机磨平。(5) 防水底涂施工。地基含水率应小于7%, 将单组分防水底涂, 用滚筒均匀涂刷于地面, 用量大约在0.18~0.2kg/m², 不可有遗漏未涂刷的地方。(6) 积水修补。积水深度超过5mm的用弹性层材料加适量的胶粉或者石英砂(弹性层:胶粉=1:0.3), 添加量不宜超过30%, 均匀混合后用刮板涂刮于积水处, 建议每层厚度不超过3mm, 小于2mm的用弹性层材料直接修补即可, 而用纯硅PU弹性层材料时, 建议每层厚度不超过2mm。(7) 弹性垫层及加强层施工。水性硅PU弹性层(又称单组分硅PU中涂)材料, 直接将硅PU弹性层用胶刮板或曼刀分层涂刮于基面, 不添加粉料、石英砂, 而用纯浆的情况下, 每层涂刮的厚度建议小于2mm, 待干燥后涂刮第二道硅PU弹性层直到涂刮至所要求厚度。同时, 应避免在雨天, 烈日和高温下施工。(弹性层施工完成后在滚面漆前检查场地是否有杂质, 麻面, 或者刀痕情况, 用手磨机稍作打磨处理后进行下一步施工)(8) 面漆施工1.按照标准要求画线定位后, 以不同颜色进行耐磨层面漆施工, 分AB组份比例为1:1, 按重量配比并加入少量止滑粉或120目石英砂搅拌均匀后, 直接滚涂于弹性层之上。2.面层为水性硅PU面漆AB组份以1:19组合搅拌均匀后分刮涂于耐磨层之上, 每道工艺施工前需待前一道干燥后即可进行。应避免烈日及表面温度过高情况下施工。(9) 划线施工按标准尺寸量度定位, 用美纹纸沿界线两边贴在球场上, 用划线漆分两道涂刷, 若球场表面为粗糙面, 第一道可加少许石英砂涂刷, 以防渗边, 待线漆干燥后撕掉美纹纸即可。二、[硅pu网球场](#)

保养方法1、对硅PU篮球场场地的清洁, 维修和维护是一项持续的的工作。除了日常清洁, 也应该每季度一次大洗刷, 其中重度污染要增加适量的洗衣粉洗刷或擦拭。2、在比赛前后要清洗, 保持场地的颜色和清洁。夏季天气炎热, 喷冷水, 以减少其表面温度。3、如发生碎裂、脱皮等现象, 应按规格要求及时修补, 以防蔓延。应经常清理, 保持排水畅通。4、在下雨后对球场的积水要及时清理。5、在使用过程中

, 禁止穿钉子鞋在上面行走。三、[硅pu网球场](#) 标准尺寸